

# Mejor agua Mejor Vida



Bogotá, D.C., Octubre de 2017

Ref.:	<b>PRESENTACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS Y SERVICIOS LTDA. – PTAS LTDA.</b>
-------	--

Cordial saludo;

Agradeciendo el establecer contacto con nuestra empresa, contar con los productos y servicios que presta y con el propósito de darnos a conocer por parte de ustedes y seguir ampliando nuestra cobertura a nivel local, regional, nacional e internacional, estamos haciendo entrega de la carta de presentación y experiencia de nuestra compañía: **PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS Y SERVICIOS LTDA. – PTAS LTDA., NIT.: 830 112 036 – 7**, la cual es una empresa con mas de doce (12) años de experiencia, constituida con el objetivo y misión de ofrecer un excelente servicio en el área del tratamiento de aguas potable y residual, con un enfoque básico orientado al diseño, fabricación, transporte, instalación y puesta en operación de los equipos que componen los sistemas de tratamiento de agua apta para el consumo humano y aguas servidas, al igual que tanques para el almacenamiento de agua y productos químicos.

Con la prestación de nuestros servicios queremos contribuir en la promoción y generación de una cultura ambiental, al mejoramiento de la salud y preservación del medio ambiente, de acuerdo con las necesidades de cada uno de nuestros clientes y cumpliendo con las normas vigentes tanto en el tratamiento de agua potable como de agua residual domestica e industrial.

De acuerdo a las necesidades particulares llevamos a cabo todo tipo de asesoría, diseño, construcción, fabricación, montaje y puesta en marcha de plantas de tratamiento compactas y/o semicompactas fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.), el mantenimiento de las mismas, optimización de las plantas convencionales construidas en concreto u otros materiales, el suministro de productos químicos, equipos electromecánicos y de laboratorio en general, con una amplia experiencia a nivel local y en el extranjero (Ecuador y Venezuela).

Para lograr este propósito la empresa cuenta con departamentos específicos y personal profesional y técnico altamente capacitado y experimentado, los cuales se encargan de hacer la respectiva investigación, seguimiento y desarrollo del proyecto, según los requerimientos particulares y las condiciones específicas de cada uno tales como: población a atender, caudal requerido, temperatura, carga orgánica, topografía, ubicación, desarrollo de las obras civiles, etc., y de acuerdo a esto se plantean las posibles soluciones en lo que corresponde al diseño, adecuación y/o fabricación de los productos requeridos para el correcto funcionamiento de los equipos o servicios ofrecidos por **PTAS LTDA.**

CARRERA 19 No. 44 • 27 OF. 205  
TEL: 3202367 PBX: 6091029 EXT.160- 161  
E-mail: proyectos1@ptasltlda.com  
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

# Mejor agua Mejor Vida



Nuestra compañía, con la visión de aplicar los desarrollos en tecnología, mejorar cada día y poder ser parte de su lista de proveedores, se preocupa por la adquisición y fabricación de materias primas y equipos de alta calidad para suplir y atender las necesidades de cada cliente con los diferentes productos que a continuación sometemos a su consideración:

- ❖ Plantas de tratamiento de agua potable del tipo compacto y semicompacto.
- ❖ Plantas de tratamiento de agua residual domestica e industrial del tipo compacto y Semicompacto.
- ❖ Tanques de almacenamiento para agua hasta 500.000 litros (500 m3).
- ❖ Tanques de almacenamiento para productos químicos hasta 300.000 litros (300 m3).
- ❖ Torres de aireación.
- ❖ Canaletas Parshall.
- ❖ Canaletas de recolección superior para sedimentadores.
- ❖ Filtros a presión.
- ❖ Vertederos de medición.
- ❖ Módulos de sedimentación acelerada tipo colmena en poliestireno de alto impacto.
- ❖ Falsos Fondos en fibra de vidrio con boquillas ranuradas para lavado de agua y agua-aire en los tanques para filtros de plantas de tratamiento de agua potable.
- ❖ Relleno plástico tipo Biopack para filtros (tanques) percoladores de plantas de tratamiento de agua residual domestica e industrial.

Nuestro departamento técnico esta siempre dispuesto a servirle y resolver cualquier inquietud acerca de sus necesidades.

Visite nuestra pagina Web **[www.ptasltada.com](http://www.ptasltada.com)**

Atentamente;

---

**ALIS FAYDY AYALA PARRA**  
Representante Legal – Gerente

Anexo: Experiencia en los últimos años y Catalogo de productos y servicios de PTAS LTDA.

# Mejor agua Mejor Vida



## EXPERIENCIA EN LOS ULTIMOS AÑOS

Soportando lo anterior, a continuación mencionamos entre otros, las memorias de proyectos realizados por la empresa, lo cual garantiza el compromiso, seriedad y calidad de nuestros servicios:

FECHA	OBJETO	ENTIDAD
CONTRATO DE FABRICACION OCTUBRE DE 2017	Diseño, fabricación, instalación, filtro 3.5 LPS PTAP veredal. Arbelaes – Cundinamarca.	Acueducto Veredal.
CONTRATO DE FABRICACION SEPTIEMBRE DE 2017	Diseño, fabricación, instalación, montaje de 208 m2 de módulos de sedimentación para la PTAP Postobon S.A. Sesquile.	POSTOBON SESQUILE
CONTRATO DE FABRICACION AGOSTO DE 2017	Diseño, fabricación, instalación, montaje y puesta en marcha de PTAR semicompacta de 1 l/s en P.R.F.V. Vereda Sta. Rosa – Municipio de la Hormiga - Putumayo.	Municipio La Hormiga – Putumayo
CONTRATO DE FABRICACION AGOSTO DE 2017	Diseño, fabricación, instalación, montaje y puesta en marcha de PTAP semicompacta de 1 l/s en P.R.F.V. Subachoque – Cundinamarca.	Acueducto Veredal.
CONTRATO DE FABRICACION JUNIO DE 2017	Diseño, fabricación, instalación, montaje de módulos de sedimentación para la PTAP municipal.	Alcaldía Municipal Pesca – Boyacá.
CONTRATO DE FABRICACION ABRIL DE 2017	Diseño, fabricación, instalación, montaje y puesta en marcha de PTAP compacta de 1 l/s en P.R.F.V. Sutamarchan –Boyacá.	EUROSEMILLAS
CONTRATO DE FABRICACION ENERO DE 2017	Diseño, fabricación, instalación, montaje y puesta en marcha de PTAR compacta de 0.5 l/s en P.R.F.V. Condominio Villa Teresa – Villa de Leyva - Boyacá.	CONDOMINIO VILLA TERESA
CONTRATO DE FABRICACION NOVIEMBRE DE 2016	Diseño, fabricación, instalación, montaje y puesta en marcha de PTAP compacta de 7.5 l/s en P.R.F.V. Centro poblado La Chapa – Hato Corozal - Casanare.	UT LA CHAPA

# Mejor agua Mejor Vida



CONTRATO DE FABRICACION SEPTIEMBRE DE 2016	Diseño, fabricación, instalación, montaje y puesta en marcha de PTAR compacta de 1 l/s aerobia en P.R.F.V. Museo Aeroespacial FUERZA AEREA DE COLOMBIA. Municipio de Sopo – C/marca.	Museo Aeroespacial de la FAC.
CONTRATO DE FABRICACION AGOSTO DE 2016	Diseño, fabricación, instalación, montaje y puesta en marcha de PTAR compacta de 0.5 l/s aerobia en P.R.F.V. Centro del Menor Infractor. Municipio de Girardot – C/hamarca.	CONSORCIO GIRARDOT
CONTRATO DE FABRICACION JUNIO DE 2016	Diseño, fabricación e instalación de 24 camaras para aguas negras. En Poliester Reforzado en Fibra de Vidrio P.R.F.V.	MULTIPARQUE
OC MAYO DE 2016	Fabricacion e Instalacion de 97.20 m2 de Modulos de Sedimentacion acelerada de 0.52 m. Planta Postobon Yumbo – Valle	POSTOBON YUMBO
OC ABRIL DE 2016	Fabricacion e Instalacion de 60.30 m2 de Modulos de Sedimentacion acelerada de 0.52 m. Planta Postobon Lux – Bogotá.	POSTOBON GASCOL SUR
CONTRATO DE FABRICACIÓN MARZO DE 2016	Fabricación, instalación, montaje y puesta en marcha de PTAR semicompacta de 2.6 l/s anaerobia en P.R.F.V.. Centro Poblado La Sombra. Municipio La Macarena - Meta.	CONSORCIO PTAR LA MACARENA
CONTRATO DE FABRICACIÓN DICIEMBRE DE 2015	Fabricación, instalación, montaje y puesta en marcha de PTAR semicompacta de 1.5 l/s anaerobia en P.R.F.V. Municipio San Miguel - La Dorada - Putumayo.	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUEL LA DORADA - PUTUMAYO
CONTRATO DE FABRICACIÓN OCTUBRE DE 2015	Fabricación, instalación, montaje y puesta en marcha de PTAP compacta de 5 l/s en P.R.F.V. Pto. Gaitán – Meta.	CONSORCIO ALCANTARILLADO PUENTE ARIMENA
CONTRATO DE FABRICACIÓN SEPTIEMBRE DE 2015	Fabricación, instalación, montaje y puesta en marcha de PTAP semicompacta de 3.2 l/s en P.R.F.V.. Lérida – Tolima.	CONSORCIO P&S INGENIERIA

# Mejor agua Mejor Vida



CONTRATO DE FABRICACIÓN SEPTIEMBRE DE 2015	Fabricación, Tanque de almacenamiento de agua de 23 m3 en P.R.F.V. Cubarral – Meta.	INGENIERIA Y ARQUITECTURA
CONTRATO DE FABRICACIÓN ABRIL DE 2015	Fabricación, instalación, montaje y puesta en marcha de PTAR de 0.0625 l/s en PR.F.V. para la Clínica Cardiovascular de Villavicencio – Meta.	CLINICA CARDIO VASCULAR
ORDENES DE COMPRA 488.489 Y 530 MARZO 2015	Fabricación de 98.7 m2 de Modulo de Sedimentación en Poliestireno.	VALREX SAS
CONTRATO DE OBRA FEBRERO 2015	Fabricación 30 m3 de filtro percolador.	YOPAL - CASANARE
CONTRATO DE OBRA OCTUBRE DE 2014	Construcción, instalación y puesta en operación de un sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas para un caudal de 0.17 lps. en p.r.f.v. para la base de la Armada Nacional en el municipio de Tumaco – Nariño.	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA
CONTRATO DE OBRA OCTUBRE DE 2014	Construcción, instalación y puesta en operación de un sistema de tratamiento semicompacto de agua potable para un caudal de 2.5 lps. en p.r.f.v. para la base de la Armada Nacional del Municipio de Guapi – Cauca.	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA
CONTRATO DE OBRA SEPTIEMBRE DE 2014	Construcción, instalación y puesta en operación de un sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas para un caudal de 1.5lps y un sistema de tratamiento de agua potable para un caudal de 1.5 lps. en p.r.f.v. para el Comando de la Policía Metropolitana de Villavicencio – Meta.	POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO - META
CONTRATO DE OBRA AGOSTO 20 DE 2014	Mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la villa de san diego de Ubaté. UT PTAR UBATE 2014 - 50% PATS LTDA	ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE

# Mejor agua Mejor Vida



ORDEN DE COMPRA ZCOM No. 4500035045 DEL 29 DE MAY. DE 2014	Fabricación, suministro e instalación de módulos de sedimentación acelerada en lamina alta (1,04 mts) y soportería en p.r.f.v. para el sedimentador de la planta de producción de cemento en Puerto Nare, Antioquia.	PLANTA DE PRODUCCION DE CEMENTO – CEMENTOS DEL NARE, PUERTO NARE, ANTIOQUIA.
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. PTAS-023-2014 DEL 12 DE MAY. DE 2014	Construcción de tanque para almacenamiento de agua potable para un volumen de 30.000 lts en p.r.f.v. en el mpio. de Puerto López - Meta.	CONDOMINIO ASOALAMEDA, MPIO. DE PUERTO LOPEZ, META.
ORDEN DE COMPRA DEL 05 DE MAY. DE 2014	Construcción, suministro e instalación de un sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas para un caudal de 0,0625 lps en p.r.f.v. para el Condominio Mirador de La Calera, mpio. La Calera – Cund..	CONDOMINIO MIRADOR DE LA CALERA, MUNICIPIO DE LA CALERA - CUND.
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. PMA-51.669 DEL 22 DE ABR. DE 2014	Construcción de un sistema de tratamiento para agua potable tipo compacta para un caudal de 0,125 lps en p.r.f.v. para el Teatro Primero de Mayo en el mpio. de Andagoya - Choco.	TEATRO PRIMERO DE MAYO DEL MPIO. DE ANDAGOYA, CHOCO.
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. PTAS-059A-2014 DEL 14 DE ABR. DE 2014	Construcción, suministro, instalación y puesta en operación de una planta de tratamiento de agua potable tipo compacta para un caudal de 0,25 lps en p.r.f.v. en el mpio. de Pore - Casanare.	CAMPAMENTO PETROLERO, MPIO. DE PORE, CASANARE.
ORDEN DE COMPRA DEL 14 DE ABR. DE 2014	Construcción y suministro de flanches circulares en P.R.F.V. según diseños para Planta El Muña, Cund..	PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA DE EMGESA, EL MUÑA, CUND.
ORDEN DE COMPRA DEL 10 DE ABR. DE 2014	Construcción, suministro e instalacion de modulos de sedimentacion acelerada en lamina alta (1,04 mts) y soportería para la planta de agua potable, V/dupar, Cesar..	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE V/DUPAR, CESAR.
CONTRATO DE OBRA DEL 08 DE ABR. DE 2014	Construcción, suministro e instalacion de modulos de sedimentacion acelerada para la planta de agua potable, V/cio, META.	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE AGUAS DEL TRAPICHE, V/CIO, META.

CARRERA 19 No. 44 • 27 OF. 205  
TEL: 3202367 PBX: 6091029 EXT.160- 161  
E-mail: proyectos1@ptasltdda.com  
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

# Mejor agua Mejor Vida



	Meta..	
ORDEN DE COMPRA DEL 04 DE FEB. DE 2014	Fabricación y suministro de un (1) tanque de almacenamiento con capacidad de 10,0 m3 para el mpio. de Sesquile, Cund.	PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA, SESQUILE, CUND..
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. PTAS LTDA -001-2014 DEL 14 DE ENE. DE 2014	Optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de 1,3 lps, Sector Las Granjas, mpio. de Agua de Dios – Cundinamarca.	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR LAS GRANJAS – MPIO. DE AGUA DE DIOS – CUND.
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. GARR-080-2013 DEL 27 DE DIC. DE 2013	Ejecución de actividades adicionales para el Mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de la Bda. No. 4 de Infantería de Marina, mpio. de Tumaco - Nariño.	BRIGADA No. 4 DE INFANTERIA DE MARINA, TUMACO, NARIÑO
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CRA-081-2013 DEL 26 DE DIC. DE 2013	Construcción, suministro, instalación y puesta en operación de una planta de tratamiento de agua potable tipo compacta para un caudal de 0,5 lps en p.r.f.v. en el mpio. de Barranca de Upia - Meta.	PLANTACION DE PALMA AFRICANA, MPIO. DE BARRANCA DE UPIA, META.
ORDEN DE COMPRA No. GARR-039-2013 DEL 17 DE DIC DE 2013	Fabricación, suministro e instalación de 21,04 m2 de módulos de sedimentación acelerada de 1,04 mts para la planta Caño Grande, V/cio, Meta..	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CAÑO GRANDE – E.A.A.V., V/CIO, META.
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. GARR-077A-2013 DEL 04 DE DIC. DE 2013	Mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de la Bda. No. 4 de Infantería de Marina, mpio. de Tumaco - Nariño.	BRIGADA No. 4 DE INFANTERIA DE MARINA, TUMACO, NARIÑO
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. GARR-077-2013 DEL 04 DE DIC. DE 2013	Construcción, suministro, instalación y puesta en operación de una planta de tratamiento de agua potable tipo compacta para un caudal de 5,0 lps en p.r.f.v. para la Bda. No. 4 de Infantería de Marina, mpio. de Tumaco - Nariño.	BRIGADA No. 4 DE INFANTERIA DE MARINA, TUMACO, NARIÑO

# Mejor agua Mejor Vida



CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CRA-087-2013 DEL 27 DE NOV. DE 2013	Construcción, instalación y puesta en operación de una planta de tratamiento de agua potable tipo compacta para un caudal de 1,0 lps en p.r.f.v. para la vereda El Vergel, mpio. de La Macarena - Meta.	ACUEDUCTO VEREDAL EL VERGEL, LA MACARENA - META.
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CRA-064-2013 DEL 25 DE OCT. DE 2013	Construcción e instalación de un sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas para un caudal de 0,25 lps en p.r.f.v. para campamento, Mocoa - Putumayo.	CAMPAMENTO EN LA CIUDAD DE MOCOA - PUTUMAYO.
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. GARR-065-2013 DEL 28 DE SEPT DE 2013	Construcción), suministro e instalación de un sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas para un caudal de 1,0 lps en p.r.f.v. y gestión del permiso de vertimientos para el C.C. San Jeronimo, mpio. de La Mesa - Cund.	CENTRO COMERCIAL SAN JERONIMO, KM 4 VIA LA MESA – ANAPOIMA, CUND.
CONTRATO DE OBRA CIVIL DEL 19 DE SEPT. DE 2013	Construcción, suministro e instalación de 90,52 MTS2 de Módulos de Sedimentación Acelerada Tipo Colmena de 1,04 mts de altura en poliestiereno de alto impacto con la respectiva soporteria en perfil "C" en PRFV.	PLANTA DE POTABILIZACION CASCO URBANO, MPIO. DE MARIQUITA – TOLIMA.
CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 20-08-13 DEL 28 DE AGO. DE 2013	Optimización de la infraestructura física, obras adicionales y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento del condominio Campestre El Peñon, Girardot - cundinamarca.	PLANTA DE TRATAMIENTO CONDOMINIO CAMPESTRE EL PEÑON
ORDEN DE COMPRA No. 0141-DEL 22 JUL DE 2013	Fabricación y suministro de tanques en PRFV de 0,36 m3 de capacidad para almacenamiento de agua industrial.	MARQUILLAS DE CALIDAD LTDA.
ORDEN DE FABRICACION DEL 09 DE JUL DE 2013	Construcción y suministro de un shut para almacenamiento de productos en PRFV.	ASISTEMI
ORDEN DE COMPRA DEL 18 DE JUN DE 2013	Fabricación, suministro e instalación de 9,87 MTS2 de Módulos de Sedimentación Acelerada Tipo Colmena de 1,04 mts de altura en	PLANTA DE POTABILIZACION MPIO. DE COELLO – TOLIMA.

CARRERA 19 No. 44 • 27 OF. 205  
TEL: 3202367 PBX: 6091029 EXT.160- 161  
E-mail: [proyectos1@ptasltdda.com](mailto:proyectos1@ptasltdda.com)  
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA



# Mejor agua Mejor Vida



	poliestiereno de alto impacto con la respectiva soporteria en perfil "C" en PRFV.	
ORDEN DE COMPRA COT. No. GARR-038 DEL 14 DE JUN DE 2013	Fabricación, suministro e instalacion de 11,40 MTS2 de Módulos de Sedimentación Acelerada Tipo Colmena de 1,04 mts de altura en poliestiereno de alto impacto con la respectiva soporteria en perfil "C" en PRFV.	PLANTA DE POTABILIZACION MPIO. DE EL DORADO – META.
ORDEN DE SERVICIO No. 00021144-DEL 26 ABR DE 2013	Mantenimiento en las instalaciones operativas de 109,0 mts2 del sistema de sedimentacion por medio de modulos de sedimentacion acelerada.	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – TUNJA - BOYACA
ORDEN DE FABRICACION DEL 26 DE ABR DE 2013	Construcción y suministro de un tanque para almacenamiento de floculante de 264 lts. de capacidad.	ASISTEMI
CONTRATO DE OBRA No. HFR – CHIA ORIENTAL - 100 DEL 18 DE ABR. DE 2013	Fabricación y suministro de los tanques para el almacenamiento de agua residual para la obra Hacienda Fontanar del Rio – Zona Técnica.	FONTANAR URBANISMO EXTERNO – CHIA ORIENTAL, DEPTO. DE CUND.
ORDEN DE COMPRA DEL 18 ABR DE 2013	Fabricación y suministro de 5,0 m3 de relleno biopack.	PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUND.
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 01 DE 2013 DEL 15 DE ABR. DE 2013	Construcción, instalación y puesta en operación de una planta de tratamiento de agua potable con una capacidad de 3,5 lps, tipo compacta en P.R.F.V.	CONDominio CAMPESTRE RESERVA LA CASTELLANA, VIA RESTREPO – DEPTO. DEL META
ORDEN DE COMPRA No. 2013-04-08 DEL 08 ABR DE 2013	Fabricación y suministro de 9 tanques en PRFV de 0,36 m3 de capacidad para almacenamiento de agua industrial.	MARQUILLAS DE CALIDAD LTDA.
ORDEN DE COMPRA No. 1556 DEL 01 ABR DE 2013	Fabricación y suministro de 7,00 Und., de modulos de sedimentacion acelerada.	KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTDA.
CONTRATO DE OBRA CIVIL DEL 15 DE MAR DE 2013	Construcción y suministro de un tanque para almacenamiento de agua de 12.550 lts de capacidad.	ASISTEMI S.A.S.

# Mejor agua Mejor Vida



CONTRATO DE FABRICACION Y SUMINISTRO No. 001 DEL 14 DE FEB. DE 2013	Fabricación y suministro de laminas en P.R.F.V. para un centro de acopio de residuos (shut de basuras) para un centro educativo.	COLEGIO DISTRITAL COLEGIO ELISA BORRERO DE PASTRANA
ORDEN DE COMPRA DEL 1 DE FEB DE 2013	Fabricación y suministro de 4,68 MTS2 de Módulos de Sedimentación Acelerada Tipo Colmena de 0,52 mts de altura en ABS.	WATER CLEAR COLOMBIA.
ORDEN DE COMPRA DEL 31 DE ENE DE 2013	Fabricación y suministro de 16,0 MTS2 de Módulos de Sedimentación Acelerada Tipo Colmena de 0,52 mts de altura en ABS.	ASERCAMPO LTDA – SISTEMAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA.
CONTRATO DE OBRA CIVIL DEL 31 DE ENE DE 2013	Construcción (incluye diseño), suministro, instalación y puesta en operación de una planta de tratamiento de agua residual domestica (tipo compacto) en p.r.f.v. con un caudal de 0,5 lps para el Colegio Rosario Campestre (Cil 220 – Kr 7 - Bogotá).	COLEGIO ROSARIO CAMPESTRE (CLL 220 CON KRA 7, BOGOTA, D.C.)
ORDEN DE COMPRA DEL 28 DE ENE DE 2013	Fabricación y suministro de un tanque para almacenamiento de agua de 10.000 lts de capacidad.	CELSO ROMAN GONZALEZ – INGENIERO CIVIL.
CONTRATO DE FABRICACION Y SUMINISTRO No. 006 – 2012 DEL 06 DE DIC. 2012	Fabricación y suministro de un centro de acopio de residuos en poliéster reforzado con fibra de vidrio para centro educativo de la Policía Nacional.	CENTRO EDUCATIVO DE LA POLICIA NACIONAL – BOGOTA D.C.
ORDEN DE COMPRA DEL 23 DE NOV DE. 2012	Fabricación y suministro de 21,20 MTS2 de Módulos de Sedimentación Acelerada Tipo Colmena de 0,52 mts de altura en ABS en forma circular.	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ACUEDUCTO MUNICIPAL
CONTRATO DE FABRICACION Y MONTAJE No. 001 – 2012 DEL 24 DE OCT. 2012	Fabricación, instalación, puesta en marcha y capacitación por parte del Contratista para con el Contratante de equipos en p.r.f.v. para el sistema de tratamiento de agua residual existente en el Condominio Hacienda Mayor, Neiva – Huila.	CONDOMINIO HACIENDA MAYOR, NEIVA - HUILA.

# Mejor agua Mejor Vida



<p>CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 1 – 2012 DEL 23 DE OCT. 2012</p>	<p>Construcción (incluye diseño), instalación y puesta en operación de una planta de tratamiento de agua residual domestica (tipo compacto) en p.r.f.v. con un caudal de 0,5 lps para el Condominio La Quinta, V/cio – Meta.</p>	<p>CONDOMINIO LA QUINTA, VILLAVICENCIO - META.</p>
<p>ORDEN DE COMPRA No. 02 – 10 - 12 DEL 02 DE OCT. 2012</p>	<p>Construcción de distribuidor mecánico para filtro percolador (incluye motoreductor de 1 hp, dos brazos en pvc de 6” recubiertos en PRFV, tanque central de distribución con un diámetro de 24”, guaya de tensión de los brazos distribuidores, caja de protección para motoreductor y estructura de soporte.</p>	<p>PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, DEPTO. DE CUNDINAMARCA.</p>
<p>CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 037 – 2012 DEL 30 DE AGO. 2012</p>	<p>Const. (incluye diseño), inst. y puesta en operación de una planta de tratamiento de agua residual domestica para un caudal de 0,5 lps para la base militar ubicada en el mpio. de Miranda – Cauca.</p>	<p>BASE MILITAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA, DEPTO. DEL CAUCA.</p>
<p>CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 001 – 2012 DEL 24 DE AGO. 2012</p>	<p>Const., inst. y puesta en operación de PTAP tipo compacto (PURIPACK I-5) para un caudal de 5,0 lps municipio de La Primavera – Vichada.</p>	<p>ACUEDUCTO CAMPAMENTO MILITAR – MPIO. DE LA PRIMAVERA, DEPTO. DEL VICHADA.</p>
<p>CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 037 – 2012 DEL 06 DE AGO. 2012</p>	<p>Construcción, instalación y puesta en operación de una planta de tratamiento de agua potable tipo compacto (PURIPACK I-2) para un caudal de 2,0 lps para el área rural del municipio de Puerto López – Meta.</p>	<p>ACUEDUCTO VEREDAL – AREA RURAL DEL MPIO. DE PTO. LOPEZ, META NIT. 900.539.133 - 0</p>
<p>CONTRATO DE FABRICACION No. 001 – 2012 DEL 31 DE JUL. 2012</p>	<p>Construcción, instalación, puesta en marcha y capacitación en la operación de una planta de tratamiento de agua potable para un caudal de 10,0 lps para el proyecto de ampliación del acueducto comunal Coovesur, localizado en la vereda Mesitas del</p>	<p>INSTALACIONES DEL ACUEDUCTO COMUNAL - COOVESUR. NIT. 890.680.138 - 3</p>

# Mejor agua Mejor Vida



	municipio de Fusagasuga – Cund.	
ORDEN DE COMPRA No. 019 - 12 DEL 17 DE JUL. DE 2012	Fabricación de tanque de almacenamiento de soda caustica para 12 lts de capacidad y tapas de 2,0 m x 3,0 mts y de 0,70 m x 0,70 m, en p.r.f.v. reforzadas con perfilera de acero al carbón.	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA LA GUACA – EMGESA, VDA. TRUJILLO, MPIO. DE EL COLEGIO – CUND.
ORDEN DE COMPRA No. PTZ022-79 DEL 13 DE JUL. DE 2012	Fabricación de accesorios correspondientes a cincuenta (50) Tees con un diámetro de 12” en poliéster reforzado con fibra de vidrio (prfv) con un espesor de 4 mm.	ACUEDUCTO MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA CONSORCIO ZIPA 1. Nit: 900.146.259-2
ORDEN DE COMPRA No. 10136/2012 DEL 29 DE MAY. DE 2012	Diseño, Fabricación, Suministro e Instalación de un tanque floculador-sedimentador en prfv de 2,5 m3/hora (0,69 lts/seg), con accesorios para almacenamiento de agua residual domestica.	N.T.A. LTDA. Nit: 900.234.540-5
CONTRATO DE FABRICACION No. 001 – 2012 DEL 25 DE MAY. 2012	Fabricación e instalación de una planta de tratamiento de agua residual industrial de 0,25 lps y un tanque de almacenamiento de agua residual tratada de 10 m3, en PRFV para las instalaciones militares del Canton Norte en Bogota D.C..	INSTALACIONES MILITARES DEL CANTON NORTE EN BOGOTA D.C., POR MEDIO DE OBYNGCOL Y CIA LTDA. NIT. 900.423.110 - 2
CONTRATO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE TORRES DE AIREACION. 22 DE MAY. 2012	Construcción e instalación de dos (2) torres de aireación para el acueducto municipal de Madrid, Cundinamarca, de 5 bandejas, 4,0 m x 4,0 m de base menor, 4,7 m x 4,7 m de base mayor y una altura de 0,6 m cada una.	INSTALACIONES DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE MADRID – C/MARCA. CONTRATO SUSCRITO ENTRE IGNACIO GOMEZ & COMPAÑIA S.A. Y LA EMP. DE ACUEDUCTO, ALCANT. Y ASEO DE MADRID – E.A.A.A.M – ESP.
ORDEN DE COMPRA No. 054/2012 DEL 16 DE ABR. DE 2012	Fabricación y Suministro de tanques en prfv de 0,43 m3, con accesorios para implementación de planta residual.	TAUROQUIMICA S.A. Nit: 830.010.908-6
ORDEN DE COMPRA OC – 014575 VT-P-01-F2 DEL 30 DE MAR. DE 2012	Fabricación y Suministro de tanques de almacenamiento de agua potable de 160 y 220 lts.	THERMOANDINA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION Nit: 800.082.830-1

# Mejor agua Mejor Vida



CONTRATO DE SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE 20 DE MAR. 2012	Diseño, fabricación, suministro, montaje y puesta en marcha de torre de aireación, planta de tratamiento de agua potable tipo compacto con capacidad de 0,5 lps y sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas tipo compacto de 0,25 lps.	INSTALACIONES DE LA PLANTACION DE PALMA AFRICANA DE ACEITE DE PLAMALLANO S.A., ZONA RURAL MPIO. DE CABUYARO - META
ORDEN DE COMPRA No. 001 DEL 29 DE FEB. DE 2012	Suministro de relleno biopack para filtro percolador entregado en la ciudad de Buga, Valle..	OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ / LA MARIA Nit: 34.563.335-1
ORDEN DE COMPRA PROYECTO MNFIU34458 DE 10 DE FEB. DE 2012	Fabricacion de 6 laminas de 3,0 x 3,0 mts y 5 mm de e. y 3 manholes de 20" en PRFV.	WHURTZ ALKAR – SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA Nit: 900.100.035-1
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 003-212A/2012 DE 02 DE FEB. 2012	Diseño, fabricación, suministro e instalación de planta de tratamiento de agua potable tipo compacto con capacidad de 0,25 lps.	ACUEDUCTO VEREDAL MPIO. DE ZETAQUIRA - BOYACA
CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION No. CVH – 102 - 2012 DEL 01 DE FEBRERO DE 2012	Diseño, construcción, suministro e instalación de PTAP de 1,0 lps para Campamento Guaduro del Consorcio Vial Helios en el municipio de Guaduas – Cundinamarca.	CONSORCIO VIAL HELIOS – GUADUAS – CUNDINAMARCA . NIT. 900.330.374 - 1
ORDEN DE COMPRA DE 12 DE ENE. DE 2012	Construcción de modulos de sedimentación acelerada tipo 2 colmena rectangular en laminas plásticas de poliestireno de alto impacto de 1,04 mts de altura vertical.	UNION TEMPPORAL LA GUAYABERA Nit: 900.348.843-1
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 17 DE 14 DE DIC. DE 2011	Diseño, Construcción, instalación y puesta en operación de una planta de tratamiento de agua potable Puripack I-3 (Tipo compacto) en P.R.F.V. con capacidad de tres (3) lps para Acueducto veredal en el municipio de Aguazul, Depto. de Casanare.	ACUEDUCTO VEREDAL MPIO. DE AGUAZUL - CASANARE
ORDEN DE COMPRA No. 294 DE 09 DE DIC. DE 2011	Construcción de una (1) planta de tratamiento de agua potable Puripack tipo semicompacto con una capacidad de 3,0 lps, en P.R.F.V., operación manual, incluye instalación y transporte al sitio.	ACUEDUCTO VEREDAL EL PAÑUELO, MUNICIPIO DE ACACIAS - META

CARRERA 19 No. 44 • 27 OF. 205  
TEL: 3202367 PBX: 6091029 EXT.160- 161  
E-mail: proyectos1@ptasltada.com  
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

# Mejor agua Mejor Vida



SUBCONTRATO DE FABRICACION, SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE No. 010 – DIC. 09 DE 2011	Diseño, fabricación, suministro, instalación de un (1) tanque séptico integrado en políéster reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.), con capacidad de 30 m3.	INSPECCION DE SANTA ANA, MPIO. DE PUERTO CAICEDO (PUTUMAYO)
ORDEN DE COMPRA No. 001 DE 02 DE DIC. DE 2011	Diseño, fabricación, suministro e instalación de tres (3) plantas de tratamiento de agua potable tipo compacto de 0,25 lps.	INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ARAUCA, TAME Y FORTUL - ARAUCA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 03 DE 2011 DE NOV 16 DE 2011	Estudio, Diseño, Fab, Sum. e Inst. de un sistema de tratamiento de Agua Potable con capacidad de 2,0 lps para el centro poblado El Porvenir, del municipio de Puerto Gaitán – Meta.	ACUEDUCTO VEREDAL EL PORVENIR, MPIO. DE PUERTO GAITAN - META
ORDEN DE SERVICIOS No. OS-OB-001 / 2011 DE NOV 11 DE 2011	Diseño, construcción, montaje y puesta en funcionamiento de desarenador, casetas de protección de bombas, equipo hidroflew, reglillas en acrílico, fabricación de canal de cribado y desbaste para aguas residuales domesticas en p.r.f.v., tanque séptico de 25 m3 y bombas sumergibles para aguas residuales – Oleoducto del Bicentenario S.A.	SOCOLCO S.A.S. NIT. 900.328.341-0
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 008-239 DE NOV 08 DE 2011	Construcción, instalación y puesta en operación de una planta de tratamiento de agua potable Puripack I-2 (Tipo compacto) en P.R.F.V. con capacidad de dos (2) lps para la vda. Punto Nuevo del municipio de Yopal, Depto. de Casanare.	ACUEDUCTO VEREDAL PUNTO NUEVO, MPIO. DE YOPAL - CASANARE
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 197 B DE OCTUBRE 11 DE 2011	Construcción, suministro e instalación y puesta en operación de una planta de tratamiento de agua residual domestica (Tipo compacto) en P.R.F.V. con capacidad de 0,5 lps para la vereda El Pepino del municipio de Villagarzon, depto. del Putumayo.	VEREDA EL PEPINO, MPIO. DE VILLAGARZON – PUTUMAYO.

# Mejor agua Mejor Vida



<p>ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No. 0315/2011 DE 07 DE OCT. DE 2011</p>	<p>Adicional al valor pactado originalmente para el cumplimiento del objeto contractual del contrato original No. 0315 de 2011 para las obras complementarias de la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas para un caudal de 1,0 lps y red de alcantarillado para la vereda El Paraiso del municipio de Orito – Putumayo.</p>	<p>MUNICIPIO DE ORITO Nit: 800.102.896-2</p>
<p>ORDEN DE COMPRA No. CCE-OC-171169-11 DE 06 DE SEPT DE 2011</p>	<p>Diseño, fabricación, suministro e instalación de sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas tipo compacto (incluye fabricación y suministro de equipos eléctricos (tablero, bomba y soplador) y diseño, fabricación, suministro e instalación de planta de tratamiento de agua potable de 0,25 lps.</p>	<p>CAMPAMENTO CARRIZALES, INSP. ALGARROBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE</p>
<p>CONTRATO DE OBRA No. 0315/2011 DE 12 DE AGOSTO DE 2011</p>	<p>Construcción de Obras Civiles de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de Orito, cuyo objeto se divide en: 1.: “Construcción de Obras Civiles, puesta en funcionamiento de plantas de tratamiento compactas de aguas residuales para la inspección de Buenos Aires, la Urbanización San Gabriel de la vda. Paraíso. 2.: Construcción para la terminación alcantarillado de aguas residuales de la Urb. San Gabriel en la Vda. El Paraíso Sector El 20, Adquisición e Instalación de tubería para el acueducto regional Las Acacias– Sylvania-San Juan de las Palmeras del municipio de Orito – Putumayo.</p>	<p>MUNICIPIO DE ORITO Nit: 800.102.896-2</p>
<p>CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 014 DE 08 DE AGOSTO DE 2011</p>	<p>Construcción de dos (2) plantas de agua potable para las veredas Salitre y San Agustín del municipio de Carmen de Carupa - Cundinamarca.</p>	<p>MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA Nit: 899.999.367-7</p>

# Mejor agua Mejor Vida



CONTRATO PROYECTO LLAVE EN MANO No. 3-200/2011 DE 03 DE AGOSTO DE 2011	Llave en mano para la adquisición, adecuación, montaje y puesta en marcha de los equipos de proceso de solución madre, para la producción de explosivos tipo hidrogel.	INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL Nit: 899.999.044-3
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 007-174 DE JULIO 26 DE 2011	Construcción, instalación y puesta en operación de una planta de tratamiento de agua potable Puripack I-2 (Tipo compacto) en P.R.F.V. con capacidad de dos (2) lps para el municipio de Aguazul, Depto. de Casanare.	ACUEDUCTO VEREDAL, MPIO. DE AGUAZUL - CASANARE
CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION No. CVH - 048 - 2011 DEL 30 DE JUNIO DE 2011	Diseño, construcción, suministro e instalación de PTAP de 1,0 lps para Campamento Guaduro del Consorcio Vial Helios en el municipio de Guaduas - Cundinamarca.	CONSORCIO VIAL HELIOS - GUADUAS - CUNDINAMARCA . NIT. 900.330.374 - 1
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 007 DE 2011 DEL 22 DE JUNIO DE 2011	Suministro e instalación de falso fondo para el sistema de filtración planta nueva, Planta de Tratamiento Terebinto, del municipio de Chiquinquirá - Boyaca.	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIQUINQUIRA - EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P. NIT. 800.082.204 - 9
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 006-247 A DE JUNIO 17 DE 2011	Cons., instalación y puesta en operación de una planta de tratamiento de agua potable Puripack I -1 (Tipo compacto) en P.R.F.V. con capacidad de un (1) lps para la vereda El Bagre del municipio de Puerto Caicedo, Depto. de Putumayo.	ACUEDUCTO VEREDAL EL BAGRE, MPIO. DE PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO.
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 005-045 A DE JUNIO 03 DE 2011	Construcción, instalación y puesta en operación de una planta de tratamiento de agua potable Puripack II -1 (Tipo semicompacto) en P.R.F.V. con capacidad de un (1) lps para la vereda Ceiba Grande del municipio de Santa María, Depto. de Boyacá.	ACUEDUCTO VEREDAL CEIBA GRANDE, MPIO. DE SANTA MARIA - BOYACA.
ORDEN DE COMPRA No. OBC-002 / 2011 DE MAYO 06 DE 2011	Tres (3) Sistemas de Tratamiento de Agua Residual para un caudal de 1,0 lps tipo compacto cada una. Incluye	SOCOLCO S.A.S. NIT. 900.328.341-0

CARRERA 19 No. 44 • 27 OF. 205  
TEL: 3202367 PBX: 6091029 EXT.160- 161  
E-mail: proyectos1@ptaslttda.com  
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA



# Mejor agua Mejor Vida



	Diseño, Fabricación, Transporte, instalación hidráulica, eléctrica y suministro de equipos eléctricos (tablero, bomba y soplador).	
ORDEN DE COMPRA No. OBC-001 / 2011 DE MAYO 06 DE 2011	Tres (3) Sistemas de Tratamiento de Agua Potable para un caudal de 1,0 lps tipo compacto cada una. Incluye Diseño, Fabricación, Transporte e instalación hidráulica y eléctrica.	SOCOLCO S.A.S. NIT. 900.328.341-0
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 003-056 A DE ABRIL 26 DE 2011	Construcción, instalación y puesta en operación de una planta de tratamiento de agua potable Puripack I-5 (Tipo compacto) en P.R.F.V. con capacidad de cinco (5) lps para la vereda San José del municipio de Aguazul, Depto. de Casanare.	ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSE, MPIO. DE AGUAZUL - CASANARE
CONTRATO DE OBRA No. 003-2011 DE MARZO 17 DE 2011	Diseño, Fabricación, Suministro e Instalación de un tanque floculador – sedimentador en p.r.f.v. con capacidad para 20 lps, módulos de sedimentación acelerada y boquillas ranuradas marca PTAS, para la PTAP ubicada en Hatonuevo - La Guajira.	TRANSPARENT BLUE SAS. NIT. 900.305.783-3
CONTRATO DE OBRA No. SN 002-2011 DE MARZO 03 DE 2011	Diseño, Fabricación, Suministro e Instalación Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas Tipo Compacto para un caudal de 1,5 lps, Proyecto Altos de San Nicolas, mpio. De Anapaoima–Cund.	CONSORCIO ALTOS DE SAN NICOLAS, ANAPOIMA – CUND. NIT. 900.200.414-9
ADIC. No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 079 DE 2009 – DEL 28 DE DIC. DE 2010	Optimización de la PTAR Domesticas del Casco Urbano del municipio de Mani - Casanare.	MUNICIPIO DE MANI – CASANARE Nit:900.145.457-1
CONTRATO DE OBRA No. 004 DE 31 DE ENERO DE 2011	Construcción de dos (2) plantas de tratamiento de agua potable en las veredas Salinas – El Hato – y de la vereda Tudela del municipio de Carmen de Carupa - Cundinamarca.	MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA Nit: 899.999.367-7

# Mejor agua Mejor Vida



CONTRATO DE OBRA DE OCTUBRE 29 DE 2010 y OTROSI No. 1 DE 06 DE DIC. DE 2010	Diseño, Construcción, Suministro e Instalación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales tipo Compacto con un caudal de 1,5 lps para la Urb. Marina Nader II, mpio. de Puerto Libertador – Cordoba y obras civiles complementarias.	COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION – CHF (Fundacion para la vivienda cooperativa) – NIT.: 830.095.401 – 9
CONTRATO DE OBRA CIVIL DE OCTUBRE 13 DE 2010	Diseño, Construcción, Suministro e Instalación Sistema de Tratamiento Compacto de Agua Potable para un caudal de 2,0 lps, en p.r.f.v..	GRECON INGENIEROS S.A. – NIT.: 900.129.970 – 1
CONTRATO DE OBRA CIVIL- 07 DE SEPTIEMBRE DE 2010	Diseño, Fabricación, Suministro e Instalación Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas para un caudal de 1,5 lps, Condominio Altos de la Pradera, Neiva – Huila.	CONDOMINIO CAMPESTRE ALTOS DE LA PRADERA, NEIVA – HUILA – NIT. 813.005.016-1
ORDEN DE COMPRA No. 3400 – 26 DE AGOSTO 2010	Diseño, Fabricación y Suministro de torre de aireación (5 bandejas de 1,56 m x 1,56 m x 0.40 m) en poliéster reforzado con fibra de vidrio.	IGNACIO GOMEZ IHM S.A. – MONTAJES INDUSTRIALES DE LA TORRE
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 159-P1EL-BIALB– 2010- 20 DE AGOSTO DE 2010	Suministro e Instalación PTAR para la construcción red del alcatarillado sanitario de la Insp. De Piñalito y const. II etapa red de acueducto Santo Domingo Piñalito, mpio. de Vista Hermosa – Meta.	BATALLON DE INGENIEROS No. 7 “CARLOS ALBAN ESTUPIÑÁN” – NIT. 800.112.036 - 7
ORDEN DE COMPRA No. 3306 – 09 DE AGOSTO 2010	Diseño, Fabricación y Suministro de torre de aireación (5 bandejas de 2 m x 2 m x 0.60 m) en poliéster reforzado con fibra de vidrio.	IGNACIO GOMEZ IHM S.A. – MONTAJES INDUSTRIALES DE LA TORRE
CONTRATO DE OBRA CIVIL 21 DE JULIO DE 2010	Optimización Planta de tratamiento de Agua potable de 4,0 lps – municipio de Raquira – Boyaca.	ING. MAURICIO FORERO - C.C. C.C. 86.049.180
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 030 – 2010- 06 DE JULIO DE 2010	Construcción, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una PTAR en P.R.F.V.	VILLA MANANTIAL DE SUENOS, VEREDA SOAGA, SECTOR LOS CHORROS-UBATE, C/MARCA
CONTRATO DE FABRICACIÓN No. 005-2010 DE 25 DE MAYO DE 2010	Fabricación de 171 módulos de sedimentación acelerada tipo colmena circulares de 0,67 mts	CHRIS DOLLY ROJAS PRIETO – C.C. No. 47.435.193

# Mejor agua Mejor Vida



	de diámetro y 0,52 mts de alto.	
CONTRATO DE OBRA No. 051 – 2010- 21 DE MAYO DE 2010	Construcción, suministro e instalación y puesta en funcionamiento de una PTAR en P.R.F.V.	FUNERARIA GAVIRIA S.A. – NIT. 860.067.786 - 9
ORDEN DE PEDIDO No. LNM – 1746 13 MAYO DE 2010	Diseño, Fabricación, Suministro e instalación de sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas tipo compacto para un caudal de 1,5 lps – Yopal – Casanare.	FERREAGUAS & ASOCIADOS S.EN C. – NIT. 844.001.593 - 2
ORDEN DE COMPRA No.08 – 10 DEL 14 ABRIL DE 2010	Diseño, Fabricación, Suministro e instalación de sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas tipo compacto para clinica privada de la ciudad de Neiva.	IMA – INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE. – CLINICA MEDILASER – NEIVA - HULA
ORDENES DE COMPRA Nos. 2583 y 2584 – 25 DE MARZO 2010	Diseño, Fabricación y Suministro de torres de aireación en poliéster reforzado con fibra de vidrio y modulos de sedimentación acelerada.	IGNACIO GOMEZ IHM S.A. – MONTAJES INDUSTRIALES DE LA TORRE
ORDENES DE COMPRA Nos. 2463, 2509 y 2538 – 10, 11 y 16 DE MARZO 2010	Diseño, Fabricación y Suministro de torre de aireación y tanque de almacenamiento de 8.5 m3 en P.R.F.V (incluye transporte).	IGNACIO GOMEZ IHM S.A. – CUMARAL – META
ORDEN DE COMPRA No. 200002404 – 17 DE FEBRERO 2010	Diseño, Fabricación y Suministro de un tanque conico de sedimentación de lodos en P.R.F.V.	IGNACIO GOMEZ IHM S.A. – HOSPITAL NAZARETH – LOC. DE SUMAPAZ
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 003 – INA – 162 - 09- 2010 DE 18 DE FEBRERO DE 2010	Construc., Suministro e Instalacion de un sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (PTARI) de una cap. de 0,03 lps., para Ferrotermicos Tratamientos Termicos S.A.	INSTALACIONES DE FERROTHERMICOS TRATAMIENTOS TERMICOS S.A EN BOGOTA D.C.
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 002 – 033A - 04 DE FEBRERO DE 2010	Construcción, Instalacion y Puesta en operacion de una Planta de Tratamiento de Agua Potable PURIPACK II – 5, para un caudal de 5,0 lps., para el INPEC, mpio. de Combita – Depto. de Boyaca.	INSTALACIONES DEL INPEC EN EL MUNICIPIO DE COMBITA – BOYACA

# Mejor agua Mejor Vida



ORDEN DE COMPRA No. PO R634-803, FEBRERO 01 DE 2010	Construcción, suministro e instalación de 72 m2 de módulos de sedimentación acelerada en lamina baja (0,52 mt. de altura vertical), soporteria e instalacion.	VVS VENEZUELA – ING. DOLLY NACCI BORRELLI
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 001 - 30 DE ENERO DE 2010	Construcion, Suministro e Instalacion de una (1) Planta de Tratamiento de Agua Potable, fabricada en P.R.F.V.– Vda. Desquebradas, mpio. De Granada - Depto. del Meta, para un caudal de 4,0 lps.	ACUEDUCTO VEREDA DOSQUEBRADAS, MUNICIPIO DE GRANADA – META
ORDEN DE COMPRA No. 001 – 2010, 07 DE ENERO DE 2010	Diseño, Fabricación, Instalacion y Puesta en funcionamiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable, San Pedro de Jagua, Mpio. de Ubala – Depto. de C/marca, para un caudal de 5,0 lps.	ACUEDUCTO RURAL SAN PEDRO DE JAGUA, MUNICIPIO DE UBALA – CUNDINAMARCA
CONTRATO DE OBRA No. 080 - 29 DE DICIEMBRE DE 2009	Diseño, Fabricación, Instalación y Puesta en funcionamiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable, Vereda Quebraditas, Mpio. de Acacias – Depto. del Meta, para un caudal de 5,0 lps.	ACUEDUCTO VEREDA QUEBRADITAS, MUNICIPIO DE ACACIAS – META
CONTRATO DE OBRA No. 079 DE DICIEMBRE 23 DE 2009	Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas del Municipio de Maní – Departamento de Casanare (II Fase)	“EAAAM S.A. – ESP” MUNICIPIO DE MANI – CASANARE
O.C. SG – 9471 DICIEMBRE 21 DE 2009	Fabricación de seis (06) silos en poliéster reforzado con fibra de vidrio con capacidad de 5000 LTS.	SIKA COLOMBIA S.A.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 309 DE DICIEMBRE 16 DE 2009	Mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable ubicada en la vereda Rodamontal del municipio de Cogua - Cundinamarca	ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA
ORDEN DE COMPRA No. 0001 7 DE DIC. DE 2009	Diseño, Fabricación y Suministro de un tanque cilindrico horizontal anaerobico en P.R.F.V. de 4,6 m3 de capacidad para agua residual, fabricación y suministro de tanque de cloracion y reparacion	SOLUCIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. NIT.: 900.316.192 – 8

CARRERA 19 No. 44 • 27 OF. 205  
TEL: 3202367 PBX: 6091029 EXT.160- 161  
E-mail: [proyectos1@ptaslt.com](mailto:proyectos1@ptaslt.com)  
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

# Mejor agua Mejor Vida



	de filtro a presion.	
OTRO SI No. 1 C. DE O. No. 07 DE 2005 – FECHA 03 DE DIC. DE 2009	Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Casco Urbano de Leguizamo – Municipio de Puerto Leguizamo – Depto. del Putumayo.	EMPULEG E.S.P. – MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO - PUTUMAYO
ORDEN DE COMPRA – 25 DE NOV. DE 2009	Fabricación, suministro, capacitación e Instalación de una torre de airación en P.R.F.V., módulos de sedimentación acelerada, lechos filtrantes, bombas dosificadoras y quimicps para tratamiento de agua..	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – CAMPAMENTO ECOPETROL MANCILLA (FACATATIVA)
CONTRATO DE FABRICACIÓN Y SUMINISTRO NOV. 11 DE 2009	Diseño, Fabricación y Suministro de un tanque cilindrico en P.R.F.V. de 50 m3 (50.000 lts) de capacidad para almacenamiento de agua potable.	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL GUAMO (TOL.)
ORDEN DE COMPRA OC # O32 - 08 NOV. 03 DE 2009	Construcción, suministro e instalación de 34 m2 de módulos de sedimentación acelerada en lamina baja (0,52 mt. de altura vertical) para la unidad de sedimentación No. 2.	NEWTON INGENIERIA LTDA.
CONTRATO DE FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION NOV. 06 DE 2009	Construcción, suministro e instalación de 109,2 m2 de módulos de sedimentación acelerada en lamina alta (1,04 mt. de altura vertical) para la unidad de sedimentación No. 2.	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE TUNJA (BOY).
ORDEN DE COMPRA No. 200001995 OCT 30 DE 2009	Diseño, Fabricación y Suministro de un tanque de geometría paralelepipedal en P.R.F.V. de 27 m3 de capacidad con modulos de sedimentación de 0,52 m de altura vertical.	IGNACIO GOMEZ IHM S.A. – CONSORCIO ACACIAS 2006
ORDEN DE PEDIDO No. 277 - 2009 OCT. 27 DE 2009	Construcción y suministro de módulos de sedimentación acelerada en lamina baja (0,52 mt. de altura vertical).	SECCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y LABORATORIO – “EMSERFUSA E.S.P.”

# Mejor agua Mejor Vida



CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 024 - 2009 OCT. 06 DE 2009	Diseño, construcción, suministro e Instalación de una planta de tratamiento para producción de agua potable con una capacidad de 1 lps.	CESAR AUGUSTO MENDEZ A. – MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
ORDEN DE COMPRA No. 3 – 489 – 2009 SEPT. 16 DE 2009	Suministro de productos quimicos para la operación de ptap 13 lps – planta alcohol carburante – Puerto López (meta)	PLANTA DE ALCOHOL CARBURANTE – FINCA CANTACLARO – PTO. LOPEZ (META)
ORDEN DE PEDIDO No. 014 - 2009 SEPT. 14 DE 2009	Construcción y suministro de módulos de sedimentación acelerada en lamina baja (0,52 mt. de altura vertical).	PTAP MUNICIPIO DE LA PAZ (MEDIA LUNA) – CESAR
ORDEN DE PEDIDO No. 220140350 SEPT. 11 DE 2009	Diseño, Fabricación, Suministro e Instalación de un filtro a presión en P.R.F.V. de 2 lps de capacidad.	COLOMBINA S.A. – HELADOS - BOGOTA
ORDEN DE PEDIDO No. 09 - 2009 SEPT. 09 DE 2009	Diseño, Fabricación y Suministro de un tanque conico de sedimentación en P.R.F.V. de 2 m3 de capacidad con modulos de sedimentación de 0,52 m de altura vertical.	PLANTA PRODUCCIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LA PRESA S.A.
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 023 - 2009 SEPT. 07 DE 2009	“Construcción, suministro e instalación de módulos de sedimentación acelerada en lamina alta (1,04 m. de altura vertical), soporteria para los mismos en p.r.f.v. y canaleta parshall en p.r.f.v. de W (ancho de garganta) = 6”.	PTAP MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA – META
O.C. SG – 9087 SEPT. 05 DE 2009	Fabricación de dos (02) silos en poliéster reforzado con fibra de vidrio con capacidad de 5000 LTS y 2500 LTS.	SIKA COLOMBIA S.A.
ORDEN DE COMPRA/SERVICIO CODIGO: PTR-RC-006.04 – AGOSTO 31 DE 2009	Diseño, Fabricación y Suministro de seis (6) tanques en P.R.F.V. de 5 barriles de capacidad para almacenamiento temporal de hidrocarburo recuperado de pozos o zanjas..	PETROLABIN LTDA. – NIT.: 800.113.677 – 3
ORDEN DE COMPRA No. 075 – 2009 AGOSTO 08 DE 2009	Diseño, Fabricación, Suministro e Instalación de un filtro de lavado hidraulico en P.R.F.V. de 3 lps de capacidad y sistema de dosificación de cloro.	ACUEDUCTO SAN MIGUEL – VDAS.SAN FRANCISCO, LAS MERCEDES, EL CARMEN Y SAN MARTIN DEL MPIO. DE COMBITA - BOYACA

CARRERA 19 No. 44 • 27 OF. 205  
TEL: 3202367 PBX: 6091029 EXT.160- 161  
E-mail: proyectos1@ptasltdda.com  
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

# Mejor agua Mejor Vida



CONTRATO DE OBRAS CIVILES JULIO 06 DE 2009	Diseño, Fabricación, Suministro e Instalación de 55,70 m2 de módulos de sedimentación acelerada de 1,04 mt de altura en Poliestireno de Alto Impacto	PTAP MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA – BOLIVAR
ORDEN DE COMPRA No. 3 – 247 – 2009 JUNIO 10 DE 2009	Puesta en marcha, operación y capacitación de ptap 13 lps y fabricación, suministro e instalación de módulos de sedimentación acelerada – planta alcohol carburante – Puerto López (meta)	PLANTA DE ALCOHOL CARBURANTE – FINCA CANTACLARO – PTO. LOPEZ (META)
JUNIO 02 DE 2009	Fabricación y Suministro de 17,56 m2 de módulos de sedimentación acelerada de 1,04 mt de altura en Poliestireno de Alto Impacto	HIDROAMBIENTE INGENIERÍA LTDA. – B/QUILLA
MAYO 29 DE 2009	Fabricación y Suministro de distribuidor mecánico para filtro percolador con motoreductor de 1,0 hp, brazos en pvc de 6" recubiertos en prfv y tanque de distribución, guaya de tensión en acero y estructura metálica de soporte.	FERREAGUAS LTDA. (YOPAL)
SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA CBL 0023 – 2009 - MAYO 15 DE 2009	Diseño, fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de tratamiento de agua potable, con capacidad de 2,0 lps.	BAT. SERVICIOS ASPC No. 27 – BRIGADA 27 DE SELVA – MOCOA (PUTUMAYO)
CONTRATO DE SUMINISTRO 002 – 2009 - MAYO 06 DE 2009	Diseño, construcción, suministro e instalación de un tanque vertical de 50 m3 y Diseño, construcción, suministro e instalación de un tanque vertical de 200 m3 en P.R.F.V.	TAME (ARAUCA)
ABRIL 22 DE 2009	Fabricación y Suministro de distribuidor mecánico para filtro percolador con motoreductor de 1,0 hp, brazos en pvc de 6" recubiertos en prfv y tanque de distribución, guaya de tensión y estructura de soporte.	ING. CARLOS A. GONZÁLEZ P. NIT. 4277612 – 1
ABRIL 24 DE 2009	Suministro de 282 m3 de relleno plástico (Biopack) para tanque – filtro percolador en planta de tratamiento de aguas residuales.	ING. CARLOS A. GONZÁLEZ P. NIT. 4277612 – 1

# Mejor agua Mejor Vida



MARZO 25 DE 2009 O.C. SG – 8515	Fabricación de tres (03) silos en fibra de vidrio con capacidad de 5000 LTS.	SIKA COLOMBIA S.A.
MARZO 30 DE 2009	Diseño, cons., sum. e inst. de equipos en P.R.F.V. para campanas recolectoras de biogás para la PTAR del municipio de La Dorada – Putumayo.	MUNICIPIO DE LA DORADA – PUTUMAYO
FEBRERO 16 DE 2009	Diseño, construcción, suministro e instalación de equipos en P.R.F.V. para una planta de tratamiento de agua potable de 5,5 lps en Ecuador	TECNOHIDRO S.C.C. – ECUADOR
ENERO 27 DE 2009	Diseño, construcción, suministro e instalación de equipos en P.R.F.V. para una planta de tratamiento de agua residual en Ecuador	TECNOHIDRO S.C.C. – ECUADOR
ENERO 06 DE 2009	Diseño, construcción y suministro de una planta de tratamiento de agua potable PURIPACK 1 de 2,5 lps tipo compacta.	FERREAGUAS LTDA. (YOPAL)
DICIEMBRE 24 DE 2008 – C.O. No. CO-017-2008	Construcción y dotación de 17 unidades sanitarias completas que incluye: Baño, sistema de conducción y pozo séptico en viviendas del área rural del municipio de Subachoque - Cundinamarca	ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE
DICIEMBRE 18 DE 2008 – O.S. No. 004 - 2008	Construcción Planta de tratamiento de Aguas Residuales de la vereda Santa Cruz del municipio de Madrid – Departamento de Cundinamarca.	MUNICIPIO DE MADRID – CUNDINAMARCA
DICIEMBRE 04 DE 2008 – C.O. No. 026-2008	Reparación y reposición de elementos del reactor No. 3, Impermeabilización de canaletas de rebose del reactor No. 2 y señales de control del sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas del municipio de Maní – Departamento de Casanare.	“E.A.A.A.M. – S.A. – E.S.P.” MANI - CASANARE



# Mejor agua Mejor Vida



DICIEMBRE 03 DE 2008 – CONTRATO DE SUMINISTRO	Suministro, montaje y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable semi-compacta del barrio Popular y Arnulfo Guerrero del municipio de Pasto - Nariño	MUNICIPIO DE PASTO – NARIÑO
DICIEMBRE 01 DE 2008 – C.O. No. CO-015-2008	Construcción de la segunda etapa del acueducto del sector alto de la vereda Galdamez del municipio de Subachoque - Cundinamarca	ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE
NOVIEMBRE 25 DE 2008	Diseño, construcción, suministro e instalación de una planta de tratamiento de agua potable PURIPACK 1 de 2,5 lps	TECNOHIDRO S.C.C. – ECUADOR
OCTUBRE 27 DE 2008	Construcción tanque de almacenamiento de agua desmineralizada de 48,25 mts <sup>3</sup> en PRFV.	CAMPAMENTO POMPEYA – VIA V/CIO – PUERTO LOPEZ – META
OCTUBRE 16 DE 2008	Fabricación y Suministro de 56,2 m <sup>2</sup> de Falsos Fondos en (P.R.F.V.) con boquillas, anclaje y estructura de soporte	MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA
OCTUBRE 04 DE 2008	Suministro de 62,0 m <sup>2</sup> de módulos de sedimentación acelerada de 0,52 mt de altura en ABS	PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CEJA – ANTIOQUIA
SEPTIEMBRE 26 DE 2008	Construcción tanque de almacenamiento de agua potable de 10.000 lts en PRFV.	Insp. San Raimundo – Silvana
SEPTIEMBRE 16 DE 2008	Suministro de 26,0 m <sup>2</sup> de módulos de sedimentación acelerada de 1,04 mt de altura en Poliestireno de Alto Impacto	E.S.P. MONTERIA
SEPTIEMBRE 08 DE 2008	Suministro de 27,6 m <sup>2</sup> de módulos de sedimentación acelerada de 0,52 mt de altura en ABS	ACUATECNICA
SEPTIEMBRE 03 DE 2008	Suministro de 62 m <sup>2</sup> de módulos de sedimentación acelerada de 0,52 mt de altura en ABS	MACROAGUAS
AGOSTO 19 DE 2008	Suministro de 32,44 m <sup>2</sup> de módulos de sedimentación acelerada de 0,52 mt de altura en ABS	RAPITEC

CARRERA 19 No. 44 • 27 OF. 205  
TEL: 3202367 PBX: 6091029 EXT.160- 161  
E-mail: proyectos1@ptasltda.com  
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

# Mejor agua Mejor Vida



AGOSTO 19 DE 2008	Suministro de 10,0 m2 de módulos de sedimentación acelerada de 1,04 mt de altura en Poliestireno de alto impacto	RAPITEC
AGOSTO 11 DE 2008	Suministro de 5,6 m2 de módulos de sedimentación acelerada de 0,52 mt de altura en ABS	ING. GERARDO RODRÍGUEZ
AGOSTO 5 DE 2008	Suministro de 32 m2 de módulos de sedimentación acelerada de 0,52 mt de altura en ABS	HD SUMINISTROS
JULIO 10 DE 2008 COT GCM - 166 - 2008	Suministro y montaje de equipos en p.r.f.v. para U.T. Mateusca – Ing. Carlos Aguirre	U.T. MATEUSCA
JULIO 03 DE 2008 O.C. SG – 7444 Y JULIO 08 DE 2008 O.C SG 7458	Construí. de siete (07) silos en fibra de vidrio con capacidad de 2500 LTS Y 5000 LTS. Fabric. de silos de 1000 lts en P.R.F.V.	SIKA COLOMBIA S.A.
MAYO 29 DE 2008 O.C. # 001 - 2008	Diseño, fabricación y suministro de una PTAP de 15 lps para ser exportada por el cliente a Ecuador.	MUNICIPALIDAD DE OTAVALO – ECUADOR
MAYO 12 DE 2008 O.C. No. 0012	Construcción tanque de almacenamiento de agua potable de 9922 gls en PRFV.	HIGH SECURITY TECHNOLOGY LTDA.
ABRIL 16 DE 2008 CONTRATO COT – 067 - 2008	Estudios previos, diseño, construcción y puesta en marcha de los sistemas de potablización de seis veredas del municipio de Chiriguana (Cesar)	INVERSIONES REGION CARIBE S.A. – INVERCARIBE
ABRIL 04 DE 2008 O.C. SG - 7052	Construcción de siete (07) silos en fibra de vidrio con capacidad de 5000LTS.	SIKA COLOMBIA S.A.
ABRIL 01 DE 2008 O.C. SG - 7036	Construcción de catorce (14) silos en fibra de vidrio con capacidad de 2500LTS.	SIKA COLOMBIA S.A.
No. 018 – 2008	Diseño, fabricación, suministro e instalación y puesta en marcha de una PTAP PURIPAK de 0.25 LPS.	PREMODULARES LTDA.
No. 019 – 2008	Diseño, fab., sum. e inst. y puesta en marcha de una PTAR con capacidad de 8.0 m <sup>3</sup> /día, en	PREMODULARES LTDA.

CARRERA 19 No. 44 • 27 OF. 205  
TEL: 3202367 PBX: 6091029 EXT.160- 161  
E-mail: proyectos1@ptasltda.com  
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

# Mejor agua Mejor Vida



	PRFV.	
Contrato No. 016 - 2008	Diseño, construcción, Suministro, instalación y Puesta en marcha de un sistema de tratamiento para agua residual proveniente de lavado de tambores (canecas) de 0.5 LPS descrita en la cotización 444 - 2007	RETAMBORES S.A.
Contrato No. 017 -2008	Construcción del sistema de tratamiento de agua Potable en la Vereda La Patria, mpio. de Puerto Guzmán Dpto. del Putumayo. Q= 10 LPS	Ing. Alexander Solarte
OC #007 - 2008	Un Tanque de Ø 0.30m y h = 1.60m; Tres Tanques de Ø 0.50m y h = 2.40m; Tres Tanques Floculador Sedimentador de Ø 1.40m y h = 2.40m; Tanque de 5000Lts con Ø 1.70m y h = 2.20m; Torre de Aireación con una bandeja de distribución y tres de contacto y Dos Tanques de Ø 0.30m y h = 1.00m	NEWTON INGENIERIA
SUM. No 001 – 2008	Módulos de sedimentación acelerada tipo PTAS, H = 0.52cm con 60° de inclinación. Canaleta de recolección de 0.25m según esquema enviado.	Ing. Javier Ospina
modificadorio 01 al contrato No. 023	Construcción del sistema de bombeo y tratamiento de agua potable en la Inspección de Mayoyoque, municipio de Puerto Guzmán, Putumayo	Municipio de Puerto Guzmán
Contrato No. OPPE 081-2007	Ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del Municipio de Puerto Guzmán- Putumayo. Adicional No. 001	Municipio de Puerto Guzmán
CONTRATO No. 007	Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales para el casco urbano de Leguizamo - Municipio de Puerto Leguizamo Dpto. del Putumayo. Q= 10 LPS	EMPULEG E.S.P

# Mejor agua Mejor Vida



Contrato No. 001 de 2007	Construcción PTAR de la Inspección de Policía de San Pedro Municipio de Colon Dpto. Putumayo.	Municipio Colon
Contrato No. 034 de 2007	Construcción PTAR Eje Tres urbano, Municipio de San Francisco - Departamento del Putumayo.	Municipio de San Francisco
No. 015 - 2007	Diseño, const., Sum., inst. Puesta en marcha de una PTAP, con capacidad de 10 LPS, en PRFV, para ser suministrada en la Inspección de El Placer, Municipio del Valle del Guamuez - Putumayo	Ing. Harold Manquillo
Orden de compra SG - 6757	Fabricación de silos en P.R.F.V con capacidad para 1000, 2500 y 5000 Litros	SIKA COLOMBIA S.A.
Sum. e instalac. No. 004 - 2007	Diseño, const. e inst. de un sistema de tratamiento de agua potable de 15 LPS en P.R.F.V para la PTAP del casco urbano de La Hormiga, Municipio del Valle del Guamuez - Putumayo	Ing. Javier Ospina
Sum. e instalac. No. 005 - 2007	Diseño, construcción e instalación de un sistema de tratamiento de agua potable de 15 LPS en P.R.F.V para la PTAP del Municipio de San Francisco - Putumayo	Ing. Javier Ospina
O.C. - 011 - 2007	Diseño, cons. e instal. de un sistema de tratamiento de agua potable de 2,0 LPS en P.R.F.V para la vereda El Resguardo del Municipio de Lenguaque - C/marca	CONCIVILAMB - Ing. Nidia Riaño
O.C. - 010 - 2007	Diseño, construcción e instalación de un sistema de tratamiento de agua potable de 2,0 LPS en P.R.F.V para la vereda Argentina del Municipio de Quipile - C/marca	Ing. Libardo Torres

# Mejor agua Mejor Vida



O.C. - 012 - 2007	Diseño, construcción e instalación de un sistema de tratamiento de agua potable de 2,0 LPS en P.R.F.V para la vereda Tilata del Municipio de Choconta - C/marca	ROCHER ING. & CIA LTDA.Ing. Hugo Hernandez
Contrato No. 0014 de 2007	Construcción Planta de Tratamiento de Agua Vereda Chauta, Madrid, Cundinamarca	CONGETER LTDA R.L Martha Neyla Bonilla
O de C 12080	Suministro de un equipo para el tratamiento de agua potable con caudal 3 LPS	IGNACIO GOMEZ IHM S.A.
Contrato de Obra No. REC II – CO - 020	Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de PTAP Compacta del Casco Urbano del Municipio de Santa Bárbara de Iscuande – Departamento de Nariño.	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE ISCUANDE – NARIÑO
No. SUM - 141 - 07	Diseño, fabricación y montaje de una PTAP PURIPAK2, con capacidad de 13 LPS	SUMPROCOL S.A.
No. 018 – 2007	PTAP de 30LPS con cuerpo y fondo en lámina ASTM A-36 e = 6.0mm, cuerpo interno ASTM-36 e=4.5mm, ángulo bocel en ASTM-36 C4", plataforma canal 3" ASTM-36, piso en malla expandida IMT40 vena 8, etc	Ing. Henry Viveros
Marzo 4 de 2007	Fabricación de tres filtros auto lavables dos(2) de 3.0lps y uno (1) de 2.0 lps para el Municipio de Gualmatán Nariño	Alcaldía de Gualmatán Nariño
Enero –febrero 2007	Construcción de 10 tanques de 2.5 m3 y 5 tanques de 5.0 m3 en PRFV	SIKA COLOMBIA
Febrero 26 -2007	Construcción de reactor de 10m3, chimeneas y tanque lavador de gases y un tanque de almacenamiento de 30m3, todo en PRFV - sistema para la ampliación de la planta productora de Hidroxicloruro de Aluminio	EGA LIMITADA
No. 023 de 2006	Construcción Sistema de Tratamiento de Agua potable de 4.0 LPS para la vereda Mayoyoque en municipio de Puerto Guzmán Putumayo	Municipio de Puerto Guzmán-Putumayo

# Mejor agua Mejor Vida



No. 056-2006	Fabricación e instalación, de 303 m <sup>2</sup> módulos de sedimentación acelerada tipo TAS en ABS incluyendo soportería en fibra de vidrio para planta de tratamiento de agua potable.	Aguas de Cartagena S.A.- ESP. Acucar.
FACTURA. 0541	Construcción planta de tratamiento de agua potable de 3 LPS con instalación y puesta en marcha con capacitación.	Petrocas y Asociados
No. 089-06	Suministro e instalación de lechos filtrantes para filtros de la planta de tratamiento así: grava de ½" a 1/8" 23m <sup>3</sup> ; Gravilla malla 10: 5m <sup>3</sup> ; Arena sílice 0.45 a 0.55mm 25m <sup>3</sup> ; Antracita Zipaquirá 1.1mm 32.5m <sup>3</sup>	Aguas de Girardot, Ricaurte y la región S.A. E.S.P.
No.088-06	Fabricación suministro e instalación de falsos fondos fabricados en poliéster reforzados con fibra de vidrio, soportaría metálica y boquillas ranuradas tipo TAS.	Aguas de Girardot, Ricaurte y la región S.A.- E.S.P.
CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 021 – FEB. 22 DE 2006	Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cabecera Municipal Municipio de Sibundoy – Departamento del Putumayo	MUNICIPIO DE SIBUNDOY – DEPTO. DEL PUTUMAYO
No. 001-2006	Construcción seis (6) tanques en PRFV de 35.000 litros para instalar en el sistema de acueducto de la nueva Bella vista –Bojayá – Choco.	Grupo G&B LTDA.

CARRERA 19 No. 44 • 27 OF. 205  
TEL: 3202367 PBX: 6091029 EXT.160- 161  
E-mail: proyectos1@ptasltada.com  
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA